



Installationsvoraussetzung für Fußbodenheizung einfräsen

1. In allen Räumen, in dem die Fußbodenheizung installiert werden soll, müssen ausgeräumt werden und dürfen keine Gegenstände oder andere Hindernisse vorhanden sein.
2. Der Fußboden sollte glatt und eben sein z.B. keine Reste vom Fliesenkleber oder anderer Oberbelege.
3. Gefräst kann nur ein normaler Anhydritestrich, Trockenestrich oder Zementestrich in min. 4 cm dicke. Kein Asphaltestrich, Fliesenbelag, Granitbelag, Marmorbelag oder Betonestrich.
4. Leitungen im Estrich sind dem Monteur anzukündigen. Falls Leitungen im Estrich verlegt sind, sollte eine Deckschicht von min. 20 mm bauseits verlegt werden. Falls Sie nicht wissen ob Leitungen im Bestandestrich verlegt sind, dann müssen Sie das dem Monteur mitteilen.
5. Leitungen die von Klima24 beim Fräsen oder Bohren in der 20mm Deckschicht beschädigt werden, werden nach Möglichkeit repariert.
6. Ein 400V Spannungsanschluss sollte im Haus/ Baustelle vorhanden sein. Ist es nicht der Fall, kann Klima24 einen Stromaggregat gegen Mehrpreis zur Verfügung stellen.
7. Die Aufstellung des Heizkreisverteilers wird nach Rücksprache mit dem Auftraggeber vorgenommen.

8. Es muss möglich sein, die Fußbodenheizungsrohre direkt vom Verteiler aus in den Boden einzuführen.

9. Ab 6 Kreisen muss der Heizkreisverteiler an das Heizungsnetz mit mindestens 22m Rohr angeschlossen werden.

10. Eine abgesicherte Stromzuleitung von 230V sollte am Heizkreisverteiler vorhanden sein z.B. für Basisstation, Pumpe usw.

11. Für die Entsorgung des Frässtaubs sorgt der Kunde.

12. Klima24 Monteure sind stets bemüht und liefern ordentliche, präzise, sichere und saubere Arbeit ab, dennoch muss berücksichtigt werden, dass mit schweren und sperrlichen Maschinen und Material hantiert wird.

Empfindliche diverse Gegenstände im Haus, sollten vom Kunden vor der Bauphase geschützt werden z.B. durch abdecken, abkleben oder sogar entfernen.

13. In der Bauphase der Fußbodenheizung ist es eine Baustelle und darf von Unbefugten nicht betreten werden.

14. Mehrarbeit wird von uns angekündigt und nach Absprache in Rechnung gestellt.

15. Garantie 5 Jahre auf komplette Installation (nur nicht auf Bruch von Estrich oder Oberbelag)

Mehrpreis

- Durchbruch zum Keller oder Nebenraum: + 85,00 €
- Verteiler im Keller: + 125,00 €
- Zuspachteln Kanäle inkl. Flexkleber pro Kreis 10-12 m²: + 90,00 €
- Übernachtungskosten bei langfristiger Baustelle: Nacht/pro Person: + 75,00 €
- Gefräste Fußbodenheizung an den Kessel anschließen wird vor Ort verhandelt !

Mit freundlichen Grüßen Klima24